

設計書																					
表紙共		枚																			
設 計 書																					
工 事 名 (業 務 名)		八幡浜浄水場 2F屋上防水工事																			
施 工 場 所		愛媛県八幡浜市大平 1 番耕地 1 0 5 番地																			
着 工 予 定 日								工 事 期 間				日 間									
設 計 金 額			億	千	百	拾	万	千	百	拾	円										
起 工 (変 更) 理 由																					
設 計 (変 更) 概 要																					

工 事 設 計 書

口 工種別構造図面

2. 工事計画概要

[illegible]

[illegible]

第 1 号			内 訳 明 細 書						
名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
(防水改修工事)				円	円		円	円	
既設ゴムシート防水撤去	平場・立上り 断熱材共	m ²	279.00						
既設アルミアングル撤去	シーリング 共	m	80.37						
ケレン・清掃	撤去後	m ²	324						
ポリマーセメントペースト塗り	清掃後 A1プライマー塗布 エポキシ化成(株)	//	324						
不要架台撤去		式	1						
機械固定断熱ウレタン塗膜 防水（平場）@30	DE-30-K2マルチ工法 保土谷建材(株)	m ²	187.50						
ウレタン塗膜防水（平場） 絶縁工法	DE-30-Aマルチ工法 保土谷建材(株)	//	44.40						
ウレタン塗膜防水（立上 り・架台）密着工法	X-2工法 KE-20V-A工法 保土谷建材(株)	//	43.10						
ウレタン塗膜防水（笠 木）密着工法	X-2工法 KE-20V-A工法 保土谷建材(株)	//	38.10						
アルミアングル取付	端部処理 L30*10*t1.2 シーリング 共	m	80.37						
改修用ドレン取付	ストレーナー共 鉛ドレン φ100 タテ型	ヶ所	4						
脱気筒取付	ステンレス製	//	5						

