

設計書
表紙共 枚

設 計 書

設 計 係 名	設 計 年 月 日
	令和 年 月 日
審 査	Ⓜ
検 算 者	Ⓜ
監 督 者	Ⓜ
設 計 者	Ⓜ

工 事 名 (業 務 名)	八幡浜浄水場 2 F 屋上防水工事									
施 工 場 所	愛媛県八幡浜市大平 1 番耕地 1 0 5 番地									
着 工 予 定 日				工 事 期 間			日 間			
設 計 金 額		億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

起 工 (変 更 理 由	

設 計 (変 更 概 要	

第1号

内 訳 明 細 書

名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
(防水改修工事)				円	円		円	円	
既設ゴムシート防水撤去	平場・立上り 断熱材共	m ²	279.00						
既設アルミアングル撤去	シーリング 共	m	80.37						
ケレン・清掃	撤去後	m ²	324						
ポリマーセメントペースト塗り	清掃後 A1プライマー塗布	〃	324						
不要架台撤去		式	1						
機械固定断熱ウレタン塗膜防水（平場）@30	DE-30-K2マルチ工法	m ²	187.50						
ウレタン塗膜防水（平場）絶縁工法	DE-30-Aマルチ工法	〃	44.40						
ウレタン塗膜防水（立上り・架台）密着工法	X-2工法 KE-20V-A工法	〃	43.10						
ウレタン塗膜防水（笠木）密着工法	X-2工法 KE-20V-A工法	〃	38.10						
アルミアングル取付	端部処理 L30*10*t1.2 シーリング 共	m	80.37						
改修用ドレン取付	ストレーナー共 鉛ドレンφ100 ﾀﾞﾚﾝ型	ヶ所	4						
脱気筒取付	ステンレス製	〃	5						

